

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

zo dňa 19.7.2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,  
v znení neskorších zmien a doplnkov

### I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: Obec Oravská Polhora  
Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Strnál – starosta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK19 5600 0000 0040 0689 3012  
IČO: 00314749  
DIČ: 2020571740  
Osoba oprávnená rokovať: Ing. Michal Strnál – starosta

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: Stavinec, s.r.o.  
  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4503 4954  
Sídlo: Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo  
IČO: 50726773  
DIČ: 2120439640  
Identifikačné číslo pre DPH: SK2120439640  
Zapísaný v obchodnom registri: Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.67186/L  
Osoby oprávnené rokovať: Matej Cubinek  
Zástupca zhotoviteľa na stavbe: Mgr. Jakub Cubinek

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

### Preambula

Dodatok č. 1 bol uzatvorený v súlade s §18, písm. b) a c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### I. PREDMET PLNENIA

1. Predmetom plnenia Dodatku č.1 sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. 2 Zmluvy o dielo. Práce navyiac uvedené v dodatku č.1, v položkovom rozpočte jeho prílohy č.1 neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela. Uvedené práce navyiac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.
2. Vykonávanie prác navyiac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s čl. 3 zmluvy o dielo.

# Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

---

## II. CENA PREDMETU PLNENIA

1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.1 - prác naviac - je stanovená položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 k dodatku č.1 ZoD

Cena bez DPH	14 307,99 EURO
DPH 20 %	2 861,60 EURO
<b>Cena s DPH</b>	<b>17 169,59 EURO</b>

## III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne: konečnú faktúru vo výške 100% skutočne vykonaných prác podľa článku I. Predmet plnenia vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zázpisu o odovzdaní a prevzatí časti stavby zodpovedajúcej predmetu plnenia podľa článku I. tohto dodatku a po odstránení prípadných väd a nedorobkov.

## IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
3. Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach aj s prílohou č.1, z ktorých dve dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že textu dodatku č.1 porozumeli a na znak súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.
5. Príloha č. 1 je neoddeliteľná súčasť Dodatku č.1 k ZoD.

V Oravská Polhora, dňa 5.9.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

Ing. Michal Strnál, starosta Oravská Polhora

Matej Cubinek, konateľ, Stavinek, s.r.o.

**Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – naviac práce**

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Naviac práce- zákl. pätka, platňa, požiarna voda, oplechovanie atiky	8 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,18
Naviac práce - demotáž stropu, oprava miestnosti na 2 NP.	5 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,81
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>14 307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 307,99</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>14 307,99</b>					<b>2 861,60</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>17 169,59</b>

### Krycí list stavby

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Orz Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	5.9.2018			
Odberateľ: Obec Oravská Polhora			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.			IČO: 50726773				
			DIČ: 2120439640				
Projektant:			IČO:				
			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	8 795,81	0,00	8 795,81	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	5 116,93	250,02	5 366,95	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	145,23	0,00	145,23	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>14 307,99</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14				19			
15				20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	14 307,99
					22	DPH 20% z	14 307,99 2 861,60
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	<b>17 169,59</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

**Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / Naviac práce- zákl. päťka, platňa, požiarna voda, oplechovanie atiky**

Odberateľ: Obec Oravská Polhora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Dátum: 5.9.2018

Zákazka Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Objekt Naviac práce- zákl. päťka, platňa, požiarna voda, oplechovanie atiky

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	3,500	5,46	0,00	19,11		
1/A 1	122201109	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri odkopávkach a prekopávkach nezapažených	m3	4,800	1,92	0,00	9,22		
1/A 1	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	1,300	9,08	0,00	11,80		
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	4,800	4,59	0,00	22,03		
		ZEMNÉ PRÁCE			<b>62,16</b>	<b>0,00</b>	<b>62,16</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY							
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku frakcie 0-32 mm	m3	3,000	29,78	0,00	89,34	6,210	
11/A 1	273313611	Betón základových dosiek prostý triedy C 16/20	m3	4,800	83,44	0,00	400,51	10,527	
11/A 1	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvaraných sietí KARI	t	0,163	890,00	0,00	145,07	0,196	
		ZÁKLADY			<b>634,92</b>	<b>0,00</b>	<b>634,92</b>	<b>16,930</b>	<b>0,000</b>
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311273116	Ytong Murivo obvodové nosné z tvárnice P2-400 PDK, 300x249x599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	0,500	102,50	0,00	51,25	0,277	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			<b>51,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51,25</b>	<b>0,280</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							

**Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / Naviac práce- zákl. päťka, platňa, požiarna voda, oplechovanie atiky**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	612465114	Základný náter pod omietky na silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady vnútorných stien regulátorom nasiakavosti	m2	96,000	0,55	0,00	52,80	0,003	
11/A 1	612481115	Potiahnutie stien vnútorných sklotextilnou mriežkou	m2	763,000	4,43	0,00	3 380,09	0,572	
11/A 1	641952451	Demontáž okenného rámu do 10 m2	kus	1,000	43,89	0,00	43,89	0,079	
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>3 476,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476,78</b>	<b>0,650</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>4 225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225,11</b>	<b>17,860</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722130213	Potrubie vodovodné z ocelových rúrok závitových pozinkovaných 11 353 DN 25	m	23,400	14,72	0,00	344,45	0,073	
721/A 2	722254126	Požiarne príslušenstvo hydrantová skriňa s výzbrojou	súb	1,000	360,00	0,00	360,00	0,068	
		<b>ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD</b>			<b>704,45</b>	<b>0,00</b>	<b>704,45</b>	<b>0,140</b>	<b>0,000</b>
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
762/A 1	762421304	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 18 mm skrutkovaných "na skryto"	m2	48,160	11,40	0,00	549,02	0,536	
762/B 1	762341811	Demontáž debnenia a krovu striech rovných o sklone do 30°	m2	427,680	4,14	0,00	1 770,60		6,843
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>			<b>2 319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 319,62</b>	<b>0,540</b>	<b>6,840</b>
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>							
764/A 1	764421260	Oplechovanie rímsy a ozdobných prvkov z pozinkovaného Pz plechu do šírky 400 mm+ materiál	m	60,000	26,30	0,00	1 578,00	0,131	
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>			<b>1 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578,00</b>	<b>0,130</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>4 602,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 602,07</b>	<b>0,810</b>	<b>6,840</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>8 827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8 827,18</b>	<b>18,670</b>	<b>6,840</b>

**Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / Naviac práce - demotáž stropu, oprava miestnosti na 2 NP.**

Odberateľ: Obec Oravská Polhora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Dátum: 5.9.2018

Zákazka Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Objekt Naviac práce - demotáž stropu, oprava miestnosti na 2 NP.

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	46,520	13,87	0,00	645,23	0,204	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových - odstránenie	m2	46,520	4,29	0,00	199,57		
11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa - zhotovenie	m2	46,520	7,69	0,00	357,74	0,180	
11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa - odstránenie	m2	46,520	2,08	0,00	96,76		
11/A 1	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	0,540	890,00	0,00	480,60	0,650	
11/A 1	417321414	Betón železový stužujúcich pásov, vencov a stropov triedy C25/30	m3	7,260	78,12	0,00	567,15	16,059	
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,930	890,00	0,00	827,70	0,993	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			<b>3 174,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174,75</b>	<b>18,090</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	611421133	Omietka vnútorná vápenná štuková stropov rovných	m2	32,400	7,53	0,00	243,97	1,380	
11/A 1	612465114	Základný náter pod omietky na silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady vnútorných stien regulátorom nasiakavosti	m2	46,500	0,55	0,00	25,58	0,001	
11/A 1	612465115	Baumit Penetračný náter BetonKontakt na zvýšenie priľnavosti pod sadrové omietky na vnútornom betónovom podklade stropov	m2	32,400	0,80	0,00	25,92	0,017	
11/A 1	612474102	Omietka VNUTORNÝCH stien štuková	m2	46,500	5,82	0,00	270,63	0,628	

**Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / Naviac práce - demotáž stropu, oprava miestnosti na 2 NP.**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	612481115	Potiahnutie stien vnútorných sklotextilnou mriežkou	m2	78,900	4,43	0,00	349,53	0,059	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			<b>915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>915,63</b>	<b>2,090</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	963011511	Búranie stropov drevených hrúbky do 150 mm	m2	32,400	6,63	0,00	214,81		4,795
13/B 1	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu hrúbky nad 140 mm	m3	2,840	93,49	0,00	265,51		4,544
		OSTATNÉ PRÁCE			<b>480,32</b>	<b>0,00</b>	<b>480,32</b>	<b>0,000</b>	<b>9,340</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>4 570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,70</b>	<b>20,180</b>	<b>9,340</b>
		<b>Práce PSV</b>							
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 1	775413110	Podlahový soklík alebo drevení lišta	m	18,000	2,20	0,00	39,60		
775/A 1	775536225	Podlaha laminatová	m2	18,000	7,59	0,00	136,62	0,030	
775/A 2	775521800	Demontáž Laminatovej podlahy	m2	18,000	2,57	0,00	46,26		0,270
S/S80	6051694100	Soklová lišta	m	18,000	0,00	2,00	36,00	9,900	
S/S90	6119800900	Laminatová podlaha EGGER	m2	18,000	0,00	11,89	214,02	0,133	
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			<b>222,48</b>	<b>250,02</b>	<b>472,50</b>	<b>10,060</b>	<b>0,270</b>
		MALBY							
784/A 1	784452273	Maľba základná dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) ručne nanášaná na hrubozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	132,900	0,40	0,00	53,16	0,028	
784/A 1	784452371	Maľba dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	132,900	1,80	0,00	239,22	0,044	
		MALBY			<b>292,38</b>	<b>0,00</b>	<b>292,38</b>	<b>0,070</b>	<b>0,000</b>



Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / Naviac práce - demotáž stropu, oprava miestnosti na 2 NP.

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce PSV</b>			514,86	250,02	764,88	10,130	0,270
		<b>Montážne práce</b>							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210200006	Demontáž a montáž svetidiel, rozvádzača kamerový systém	kus	1,000	145,23	0,00	145,23		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			145,23	0,00	145,23	0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>			145,23	0,00	145,23	0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>5 230,79</b>	<b>250,02</b>	<b>5 480,81</b>	<b>30,310</b>	<b>9,610</b>