
B. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania

ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Oravská Polhora Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Strnál – starosta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK19 5600 0000 0040 0689 3012
IČO:	00314749
DIČ:	2020571740
Osoba oprávnená rokovať:	Ing. Michal Strnál – starosta

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ:	Stavinec, s.r.o.
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK76 1100 0000 0029 4503 4954
Sídlo:	Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
IČO:	50726773
DIČ:	2120439640
Identifikačné číslo pre DPH:	SK2120439640
Zapísaný v obchodnom registri:	Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.67186/L
Osoby oprávnené rokovať:	Matej Cubinek
Zástupca zhotoviteľa na stavbe:	Mgr. Jakub Cubinek

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „*Materská škola - Nadstavba a stavebné úpravy*“

v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „*Materská škola - Nadstavba a stavebné úpravy*“, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podlimitnej zákazke: „*Materská škola – Nadstavba a stavebné úpravy*“, ktorá je archivovaná u objednávateľa, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky: „*Materská škola – Nadstavba a stavebné úpravy*“.

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy **v lehote zhotovenia stavby 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi.**
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH	143 726,61 EURO (slovom: stoštyridsaťtisíc sedemstodvadsaťšesť EUR a šesťdesiatjeden centov)
DPH 20 %	28 745,32 EURO (slovom: dvadsaťosemtisíc sedemstoštyridsaťpäť EUR a tridsaťdva centov)
Cena s DPH	172 471,93 EURO (slovom: stosedemdesiatdvatisíc štyristosedemdesiatjeden EUR a deväťdesiattri centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 2)
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa čl. XI bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:
- konečnú faktúru vo výške 100% skutočne vykonaných prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby a po odstránení prípadných väd a nedorobkov na predmetnej stavbe - Materská škola – Nadstavba a stavebné úpravy.
2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ

vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

5. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

6. Zhotoviteľ môže byť vyzvaný objednávateľom zložiť na účet objednávateľa výkonnostnú zábezpeku vo výške 10% z ceny diela pre zabezpečenie finančných záväzkov jeho dodávateľov, alebo na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
6. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je

povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učené do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných väd. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
7. Objávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
8. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.
9. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.
10. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právным predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
2. Objávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovaných väd v lehote podľa tejto zmluvy.
3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sankcie dohodnuté v tejto zmluve sa považujú za primerané.

IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII.

X. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
5. Všetky prípadné naviac práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.
2. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.

3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

4. Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Dodávateľ je povinný vopred ohlásiť zmenu subdodávateľa písomne do rúk Objednávateľa a taktiež doplniť údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom.

XII. OSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :

a) bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávatelom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.

3. V prípade, ak je objednávatel v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávatelovi.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávatel sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávatel podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že

a) dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť zmluva o dielo nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

b) a zároveň dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP z fondov EÚ, Identifikácia projektu: IROP-P02-SC221-2016-10 alebo dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia objednávatel zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo.

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

4. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

V Oravská Polhora, dňa 19.7.2018

Objednávateľ:

Ing. Michal Strnál, starosta Oravská Polhora

Zhotoviteľ:

Matej Cubinek, konateľ, Stavinek, s.r.o.

Prílohy:

Príloha č.1 k Návrhu zmluvy o dielo: Zoznam subdodávateľov

Príloha č.2 k Návrhu zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii

Príloha č.3 k Návrhu zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel
(nosič CD, DVD a pod.)

Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou
			0,00

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis :
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 19.7.2018

V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 1 predloží tiež a v stĺpci podiel subdodávky uvedie hodnotu 0,00 EUR

Krycí list stavby

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Or: Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa **19.7.2018**

Odberateľ: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora IČO:

DIČ:



Dodávateľ: STAVINEK s.r.o. IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	50 028,40	0,00	50 659,37	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	81 250,80	0,00	86 308,63	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	6 758,61	0,00	6 758,61	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			143 726,61	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	143 726,61
					22	DPH 20% z 143 726,61	28 745,32
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	172 471,93
					F		

Odberateľ 	Dodávateľ 
--	--

Krycí list rozpočtu

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Or: Miesto:

Objekt SO 01 Materská škola

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19. 7. 2018

Odberateľ: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
1	HSV	50 028,40	0,00	50 659,37	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	81 250,80	0,00	86 308,63	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	6 758,61	0,00	6 758,61	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			143 726,61	10	Spolu	0,00
C				D			
VRN				VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		143 726,61
				22	DPH 20% z	143 726,61	28 745,32
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu		172 471,93
				F			

Odberateľ

ORAVSKÁ P

26 Dodávateľ

1

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Materská škola	143 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 726,61
Celkom bez DPH	143 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143 726,61
DPH 20% z	143 726,61					28 745,32
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						172 471,93

Odberteľ: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Objekt SO 01 Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	17 581,12		0,00	17 581,12	91,2800
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 813,36		0,00	3 813,36	16,9500
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	19 982,70		0,00	20 613,67	89,8400
OSTATNÉ PRÁCE	7 765,94		0,00	7 765,94	1,7700
PRESUNY HMŔ	885,28		0,00	885,28	0,0000
Práce HSV	50 028,40		0,00	50 659,37	199,8400
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI	412,08		0,00	412,08	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	620,14		0,00	620,14	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	7 320,63		0,00	7 320,63	4,0400
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2 657,39		0,00	2 657,39	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	3 990,81		0,00	3 990,81	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	4 423,33		0,00	4 423,33	1,2400
DREVOSTAVBY	25 339,73		0,00	25 339,73	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	12 517,03		0,00	12 517,03	0,5400
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 476,90		0,00	2 883,90	0,3000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	15 760,06		0,00	15 760,06	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 597,33		0,00	2 562,10	2,0600
PODLAHY POVLAKOVÉ	1 037,12		0,00	2 969,91	3,5500
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 260,12		0,00	2 013,39	1,6300
NÁTERY	1 959,78		0,00	1 959,78	0,4200
MALBY	878,35		0,00	878,35	0,1600
Práce PSV	81 250,80		0,00	86 308,63	13,9300
					9,5200

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	6 658,61	0,00	6 658,61	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	100,00	0,00	100,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	6 758,61	0,00	6 758,61	0,0000	0,0000
Celkom	138 037,81	0,00	143 726,61	213,7700	113,2000

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Objekt: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Dátum:

Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Objekt: SO 01 Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť
			Práce HSV					
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
1	11/A 1	311273116	Ytong Murivo obvodové nosné z tvárinic P2-400 PDK, 300x249x599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	54,146	102,50	5 550,01	39,3...
2	11/A 1	317165126	Ytong Prekladový trámec 150 x 124 x 2 250 mm	kus	2,000	44,31	88,62	0,078
3	11/A 1	317165301	Ytong Nenosný preklad 100 x 249 x 1 250 mm	kus	8,000	17,88	143,04	0,215
4	11/A 1	317165303	Ytong Nenosný preklad 150 x 249 x 1 250 mm	kus	9,000	22,80	205,20	0,362
5	11/A 1	317938881	Kotvenie oceľových nosníkov	kus	6,000	16,45	98,70	0,010
6	11/A 1	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L číslo 14-22	t	1,015	446,60	453,30	0,015
7	11/A 1	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železových triedy C25/30	m3	7,632	84,12	642,00	16,883
8	11/A 1	331351101	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka , výška do 4 m, zhotovenie	m2	89,280	9,80	874,94	0,251
9	11/A 1	331351102	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka , výška do 4 m, odstránenie	m2	89,280	1,51	134,81	
10	11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov hranatých, oceľ 10 505	t	0,530	890,00	471,40	0,569
11	11/A 1	342272102	Ytong Priečky z presných tvárinic priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	90,115	16,26	1 465,27	6,842
12	11/A 1	342272104	Ytong Priečky z presných tvárinic priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	226,420	18,22	4 125,37	25,671

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13	14/C 1	340239235	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách hr. 150 mm	m2	1 600	21,03	33,65	0,165	
14	14/C 1	340291111	Dodatočné ukotvenie priečky hrúbky do 100 mm montážnou polyuretánová penou	m	32 500	0,50	16,25	0,003	
15	14/C 1	340291112	Dodatočné ukotvenie priečky hrúbky nad 100 mm montážnou polyuretánová penou	m	49 650	0,55	27,31	0,006	
16	S/S10	133832000	Tyč oceľová s prierezom IPE 11 373, EN S235JRG1, označenie prierezu 16	t	1,117	2 912,00	3 251,25	1,117	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				17 581,12	91,280	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
17	11/A 1	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	6 648	78,12	519,34	16,272	
18	11/A 1	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	53,184	8,19	435,58	0,176	
19	11/A 1	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	53,184	1,77	94,14		
20	11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,466	890,00	414,30	0,497	
21	11/A 1	430321626	Konštrukcia schodiska vrátane nášlapných plôch	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00	0,000	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3 813,36	16,950	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
22	11/A 1	612465114	Základný náter pod omietky na silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady vnútorných stien regulátorom nasiakavosti	m2	666 690	0,55	366,68	0,020	
23	11/A 1	612474102	Omietka vnútorných stien štuková	m2	632 840	5,82	3 683,13	8,543	
24	11/A 1	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hr.zrna 2,00mm	m2	484 420	8,80	4 262,90	1,477	
25	11/A 1	625252040	Kontaktný zatepľovací systém podhľadov s použitím polystyrénových platní (EPS) hrúbky 20 mm	m2	95 840	12,60	1 207,58	0,776	

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Su
26	11/A 1	625991150	Zatepovací systém, izolačná doska z polystyrénu, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 150 mm	m2	388,580	17,80	6 916,72	6,085	
27	11/A 1	632451235	Poter betonový ocel hladený hr. do 7 cm	m2	383,090	7,20	2 758,25	71,255	
28	11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	48,200	3,25	156,65	0,424	
29	14/C 1	612425931	Omiетка vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	33,650	7,84	263,82	1,264	
30	R/RE	615981136	Obklad vnútorn. a vonkajších stien bet. konštr. do debnenia polystyrén EPS hr. 50 mm	m2	26,592	13,80	366,97		
31	P/PE	6119A0201	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.180 mm	m	48,200	11,44	551,41		
32	P/PE	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	pár	36,000	2,21	79,56		
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				20 613,67	89,840	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE						
33	3/A 1	941941032	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 30 m	m2	845,000	2,15	1 816,75		
34	3/A 1	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka od 0,80 do 1,00 m, výška nad 10 do 30 m	m2	845,000	0,60	507,00	0,499	
35	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	145,000	1,80	261,00	0,222	
36	3/A 1	941955101	Lešenie ľahké pracovné pomocné v schodisku s výškou podlahy do 1,5 m	m2	22,000	3,79	83,38	0,074	
37	3/B 1	941941832	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 30 m	m2	845,000	0,50	422,50		
38	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo obcían. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	382,000	0,30	114,60		
39	11/A 1	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	150,600	1,77	266,56	0,163	

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
40	11/A 1	953945112	Okenný a dverový dilatčný profil	m	269,200	1,77	476,48		
41	11/A 1	953945115	Nadokenná PVC lišta s odkvapovým nosom	m	48,200	3,41	164,36		
42	13/B 1	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	M2	21,585	8,10	174,84	0,015	5,634
43	13/B 1	962032231	Búranie nadzákladového muríva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu	m3	4,320	27,20	117,50	0,006	8,230
44	13/B 1	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo ochranného násypu na strechách hrúbky do 200 mm	m3	64,152	10,23	656,27		89,813
45	13/B 1	979011201	Skiz na stavebný odpad 10 m	m	6,500	5,12	33,28	0,791	
46	13/B 1	979011231	Demontáž skizu na stavebný odpad do 10 m	m	6,500	2,10	13,65		
47	13/B 1	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	113,192	3,12	353,16		
48	13/B 1	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	905,536	0,90	814,98		
49	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	113,192	6,13	693,86		
50	13/B 1	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	339,576	1,50	509,36		
51	R/RE	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka Z-zvláštny odpad	t	6,000	2,00	12,00		
52	P/PE	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach O-ostatný odpad	t	107,192	2,56	274,41		
			OSTATNÉ PRÁCE				7 765,94	1,770	103,680
			PRESUNY HMÔT						
53	11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 12 m	t	199,838	4,43	885,28		
			PRESUNY HMÔT				885,28	0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV				50 659,37	199,840	10
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
54	711	711411087	Izolácia na vodorovnej ploche tekutou lepenkou	m2	100,620	2,92	293,81		
55	711	711412088	Izolácia na zvislej ploche tekutou lepenkou	m2	14,250	4,97	70,82		
56	711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	948,972	0,0500	47,4500		
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				412,08	0,000	
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
57	711/B 2	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny trojvrstvovej na streche so sklonom do 10°	m2	427,680	1,45	620,14		5,988
			POVLAKOVÉ KRYTINY				620,14	0,000	5,990
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
58	713	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie	m2	436,320	0,87	379,60		
59	713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov kladených voľne na vrch	m2	436,320	1,40	610,85		
60	713/A 1	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prípevnenie drôtom	m2	436,320	2,50	1 090,80	0,231	
61	713/A 1	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	383,090	0,45	172,39	0,011	
62	713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	7 756,953	0,0200	155,1400		
63	S/S20	2837642203	Polystyrén Expandovaný podlahový EPS 150 (PSE-S25)	m3	12,067	69,00	832,62	0,326	
64	S/S90	6314150070	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	385,560	4,94	1 904,67	1,619	

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
65	S/S90	6314150090	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	385,560	5,64	2 174,56	1,851	
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				7 320,63	4,040	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
66	R/RE	721000102	Vnútorné zdravotnícké inštalácie / samostatný rozpočet /	kpl	1,000	2 657,39	2 657,39		
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				2 657,39	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
67	731/A 5	735100002	Ústredné vykurovanie / samostatný rozpočet /	kpl	1,000	3 990,81	3 990,81	0,000	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				3 990,81	0,000	
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
68	762	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	550,000	1,82	1 001,00		
69	762/A 1	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	550,000	1,30	715,00		
70	762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovvov	m3	7,563	24,52	185,44	0,178	
71	762/A 1	762421304	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 18 mm skrutkovaných "na skryto"	m2	95,840	11,40	1 092,58	1,066	
72	P/PE	605171120	Lata SM 2 do 25cm2	m3	7,563	189,00	1 429,31		
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				4 423,33	1,240	0,000
			DREVOSTAVBY						
73	763	763231101	Podhlád sadrokartónovy ukoťvený k drevenej konštrukcii	m2	429,850	18,50	7 952,23		
74	763	763732PC2	Dodávka a montáž konštrukcie strechy z priehradových väzníkov vrátane zavetrenia a kotvenia	kpl	1,000	17 150,00	17 150,00		

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
75	763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	26 388,372	0,0090	237,5000		
			DREVOSTAVBY				25 339,73	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
76	764	7641111PC	Montáž +dodávka krytiny z PZ. poplast plechu. so stojatou drážkou- klik vrátane oplechovaní , doplnkov a detailov	m2	550,000	14,80	8 140,00		
77	764/A 1	764352203	Klomp. PZ poplast. žlabov pododkvap. polkruh. ríš 330	m	64,640	18,63	1 204,24	0,198	
78	764/A 1	764410250	Klomp. PZ poplast pl. oplechovanie parapetov ríš do 330 + ukončenia plast krytkami	m	50,600	9,62	486,77	0,175	
79	764/A 1	764454203	Klomp. PZ poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	41,600	17,25	717,60	0,129	
80	764/A 6	764172128	Snehová zábrana priebežná	m	28,800	12,30	354,24	0,038	
81	764/A 7	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	14 106,564	0,0090	126,9600		
82	764/B 1	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej do 30st., -0,00751t	m2	427,680	1,00	427,68	3,212	
83	764/B 1	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách so sklonom do 30st. ríš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	28,800	0,60	17,28	0,086	
84	764/B 1	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° ríš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	64,640	0,40	25,86	0,224	
85	764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	kus	66,000	0,40	26,40	0,006	
86	765	765901131	Zakrytie šik. stíreš podstreš. hydroiz. fóliou / dodávka a montáž /	m2	550,000	1,80	990,00		
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				12 517,03	0,540	3,530
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						

Rožpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť
87	766	766671288	Montáž a dodávka sklopné schody do podstrešia - zateplené , poz. odolnosť 30 minút, výška miestnosti 300 cm	kus	1,000	304,20	304,20	304,20
88	766/A 1	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídľ.	kus	14,000	10,23	143,22	143,22
89	766/A 1	766661132	Montáž dverového dvojkridla kompletizovaného otvárateľného do ocelevej alebo drevenej zárubne	kus	2,000	20,00	40,00	40,00
90	766/A 1	766702111	Montáž obložkovej zárubne pre jednokridlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm	kus	14,000	21,50	301,00	0,00€
91	766/A 1	766702121	Montáž obložkovej zárubne pre dvojkridlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm	kus	2,000	40,12	80,24	0,001
92	766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	4 373,488	0,0060	26,2400	
93	P/PE	611601320	Dvere vnútorné hladké laminátové plné 60x197+ kovania (štitky,kľučky,zámky)	kus	7,000	42,00	294,00	
94	P/PE	611601321	Dvere vnútorné hladké laminátové plné 70x197+ kovania (štitky,kľučky,zámky)	kus	1,000	42,00	42,00	
95	P/PE	611601322	Dvere vnútorné hladké laminátové plné 80x197+ kovania (štitky,kľučky,zámky)	kus	1,000	42,00	42,00	
96	P/PE	611602180	Dvere vnútorné hladké laminátové plné dvojkridlové 160x197 + kovania (štitky,kľučky,zámky)	kus	2,000	102,00	204,00	
97	P/PE	611607380	Dvere vnútorné hladké laminátové plné 90x197 + kovania (štitky,kľučky,zámky)	kus	5,000	59,80	299,00	
98	S/S90	6117103020	Zárubňa obložková š. 60-90 cm do hrúbky múru 150 mm	kus	14,000	62,00	868,00	0,252
99	S/S90	6117103030	Zárubňa obložková 160 cm pre dvojkridlové dvere do hrúbky múru 150 mm	kus	2,000	120,00	240,00	0,036
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				2 883,90	0,300
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
100	767	767631510	Montáž a dodávka okien pastových iz. trojsklo biele	m2	109,120	99,50	10 857,44	
101	767/A 1	767199902	Montáž a dodávka schodiskového zábradlia	kpl	1,000	456,12	456,12	0,000

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
102	767/A 3	767atyp	Montáž a dodávka ocefového schodiska vrátane povrchovej úpravy	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00	0,0t	
103	767/A 3	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	9 825,200	0,0200	196,5000		
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				15 760,06	0,0t	
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
104	771/A 1	771445015	Montáž sokla rovného výšky z keramických obkladačiek hutných 10 cm do tmelu	m	76,550	2,80	214,34	0,0t	
105	771/A 1	771575495	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy 30 x 30 cm do tmelu	m2	100,620	12,50	1 257,75	0,5t	
106	771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	3 130,964	0,0400	125,2400		
107	S/S70	5976498070	Dlaždice keramické protišmykové - dodávka	m2	119,108	8,10	964,77	1,4t	
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				2 562,10	2,0t	
			PODLAHY POVLAKOVÉ						
108	775/A 2	776572104	Kladenie vpichovaného textilného koberca vo forme pásov	m2	278,990	2,36	658,42	0,061	
109	775/A 2	776583210	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie fixácia	m2	278,990	1,23	343,16		
110	775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	5 077,017	0,0070	35,5400		
111	S/S30	3410300945	Lišta podlahová kobercová	m	315,000	1,30	409,50	0,268	
112	S/S90	6970005040	Koberec metrážny záťažový	m2	292,940	5,20	1 523,29	3,219	
			PODLAHY POVLAKOVÉ				2 969,91	3,550	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
113	771/A 2	781445060	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 30 x 30 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	96,450	12,50	1 205,63	0,352	

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
114	771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2 724,713	0,0200	54,4900		
115	S/S70	5978700100	Obkladacky keramické dodávka PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	m2	106,095	7,10	753,27	1,273	1,630
			NÁTERY						
116	783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	422,000	1,25	527,50	0,187	
117	783/A 1	783894612	Náter sadrokartónového stropu dvojnásobný ekologickou vodou riediteľnou bielou farbou na sadrokartón	m2	429,850	1,50	644,78	0,232	
118	R/RE	783895020	Nátery vniút. omiet. dvojnásobné umývateľné NÁTERY	m2	315,000	2,50	787,50		0,420
			MALBY						
119	784/A 1	784452273	Malby z maliarskych zmesí Prímalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	399,250	0,40	159,70	0,080	
120	784/A 1	784452371	Malby z maliarskych zmesí Prímalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m MALBY	m2	399,250	1,80	718,65	0,079	0,160
			Práce PSV				86 308,63	13,930	9,520
			Montážne práce M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
121	921/M21	210010003	Elektroinštalácia a bleskozvod / samostatný rozpočet / M-21 ELEKTROMONTÁŽE	kpl	1,000	6 658,61	6 658,61	0,000	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Materská škola

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
122	R/RE	210010PC1	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	100,00	100,00		
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				100,00	0,000	0,000
			Montážne práce				6 758,61	0,000	0,000
SO 01 Materská škola							143 726,61	213,770	113,200
					Celkom				

Krycí list rozpočtu

Štavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Or: Miesto:

Objekt SO 01 Zdravotechnika

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 19.7.2018

Odberateľ: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora IČO:

DIČ:

Dodávateľ: IČO:

DIČ:

Projektant: Stavinek s.r.o. IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	2 462,75	0,00	2 657,39	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			2 657,39	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20 2 657,39
		22	DPH 20% z 2 657,39 531,48
		23	DPH 0% z 0,00 0,00
		24	Spolu 3 188,87
		F	

Odberateľ 26 Dodávateľ



(Handwritten signatures and marks)

Odberteľ: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Objekt SO 01 Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	4		0,00	63,83	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	4€		0,00	492,44	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	47		0,00	477,24	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 4€		0,00	1 409,00	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	3		0,00	214,88	0,0000
Práce PSV	2 4€		0,00	2 657,39	0,0000
Celkom	2 4€		0,00	2 657,39	0,0000

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Zdravotechnika

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
45	S/S40	4849220002	Regulačné a poisťné armatúry Zmiešavaci ventil termostatický 1/2"F kus	kus	1,000	63,00	63,00	0,003	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				214,88	0,110	0,000
			Práce PSV				2 657,39	0,290	0,000
SO 01 Zdravotechnika							2 657,39	0,290	0,000

Rožpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Zdravotechnika

Odberteľ: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Dátum:

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Objekt SO 01 Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť
			Práce PSV					
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					
1	713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	42,900	1,10	47,19	
2	S/S20	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,600	0,32	5,95	
3	S/S20	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	24,300	0,44	10,69	
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				63,83	0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					
4	721/A 1	721171107	Potrubic z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	6,800	6,50	44,20	
5	721/A 1	721171111	Potrubic z PVC - U odpadové hrdlové D 125x2, 8	m	24,000	10,20	244,80	
6	721/A 1	721172109	Potrubic z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	4,500	8,50	38,25	
7	721/A 1	721173205	Potrubic z PVC - U odpadné pripajacie D 50x1, 8	m	12,600	6,50	81,90	
8	721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	9,000	1,88	16,92	
9	721/A 1	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	2,000	2,30	4,60	
10	721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	2,70	10,80	
11	721/A 1	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	1,000	5,99	5,99	
12	721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	47,900	0,40	19,16	

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Zdravotechnika

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13	721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,142	1,9900	14,2100		
14	S/S20	2860004680	PVC čistiaci kus 100 - kanalizácia	ks	3,000	3,87	11,61		
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				492,44	0,000	0,000
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
15	721/A 2	722172622	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch - DN 15 - studena a teplota voda	m	18,600	7,20	133,92		
16	721/A 2	722172624	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch - DN 25 - studena a teplota voda	m	24,300	9,50	230,85		
17	721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	7,000	4,12	28,84		
18	721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	3,12	12,48		
19	721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	pár	6,000	4,12	24,72		
20	721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	42,900	0,40	17,16		
21	721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	42,900	0,20	8,58		
22	721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	8,082	2,5600	20,6900		
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				477,24	0,000	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
23	721/A 5	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	kus	3,000	5,12	15,36	0,005	
24	721/A 5	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej so šikmým odpadom	súb	5,000	24,20	121,00	0,003	
25	721/A 5	725129211	Montáž pisoáru z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	3,000	20,13	60,39	0,011	
26	721/A 5	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	19,50	117,00		
27	721/A 5	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	5,000	1,23	6,15		

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Zdravotechnika

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	S
28	721/A 5	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	20,000	1,53	30,60		
29	721/A 5	725819401	Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000	2,10	4,20	0,001	
30	721/A 5	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	6,000	5,62	33,72		
31	721/A 5	725869281	Montáž zápachovej uzávierky pisoárovej do D 50	kus	3,000	2,12	6,36	0,000	
32	721/A 5	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	2,12	12,72		
33	721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	30,186	2,1000	63,3900		
34	R/RE	5513006020	Umývadlová batéria stojanková	ks	6,000	17,90	107,40		
35	R/RE	6420137990	Umývadielko biele	ks	6,000	19,00	114,00		
36	S/S50	5514014300	Ventil pre hygienické zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2 x 80 mm	ks	1,000	2,70	2,70		
37	S/S50	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2 s vrškom T 13	ks	20,000	2,00	40,00		
38	S/S50	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40, kód HL137/40	ks	6,000	2,51	15,06		
39	S/S90	6420134250	Sanitárna keramika pisoár detský	kus	3,000	49,45	148,35	0,024	
40	S/S90	6420136210	Sanitárna keramika WC kombi zadný rovný mini	kus	5,000	64,40	322,00	0,090	
41	S/S90	6424310580	Sanitárna keramika Tlakový splachovač	kus	3,000	20,70	62,10	0,045	
42	S/S90	6429462300	Doska keramická toaletná biela	ks	5,000	25,30	126,50		
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 409,00	0,180	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						
43	731/A 2	732219301	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých kombinovaných do objemu 200 l	súb	1,000	36,88	36,88	0,001	
44	S/S40	4843885500	Ohrievač vody elektrický akumuláčný s objemom 100l	kus	1,000	115,00	115,00	0,105	

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Zdravotechnika

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
45	S/S40	4849220002	Regulačné a poistné armatúry Zmiešavací ventil termostatický 1/2" F kus	kus	1,000	63,00	63,00	0,003		
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				214,88	0,110	0,000	
			Práce PSV				2 657,39	0,290	0,000	
SO 01 Zdravotechnika							Celkom	2 657,39	0,290	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Or: Miesto:

Objekt SO 01 Vykurovanie

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 19. 7. 2018

Odberateľ: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o. IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:


DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	2 478,24	1 512,57	3 990,81	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			3 990,81	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár	E	Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 990,81
	22	DPH 20% z	3 990,81 798,16
	23	DPH 0% z	0,00 0,00
	24	Spolu	4 788,97
	F		

Odberateľ  26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Objekt SO 01 Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB: KONŠTRUKCII	242,59	261,69	19,10	261,69	0,0100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	1 678,27	1 678,27	0,00	1 678,27	0,0400
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	265,73	301,85	36,12	301,85	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	291,65	1 749,00	1 457,35	1 749,00	0,5100
Práce PSV	2 478,24	3 990,81	1 512,57	3 990,81	0,5600
Celkom	2 478,24	3 990,81	1 512,57	3 990,81	0,5600

Rožpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Vykurovanie

Odberteľ: Obec Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Dátum:

Stavba Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora

Objekt SO 01 Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hr
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII						
1	713/A 4	713482121	Montáž Trubic z polyetylenu	m	148,000	1,07		158,36	
2	713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,085	2,1000		12,7800	
3	R/RE	7131	Lepidlo páska	kpl	1,000	12,00		12,00	
4	R/RE	7311	Pripojenie na existujúce rozvody	sub	1,000	59,45		59,45	
5	S/S20	2837741525	TUBOLIT izolácia - trubica 15/5-DG (300) ARC-0005 Armacell AZ FLEX	m	62,000		0,12	7,44	0,001
6	S/S20	2837741528	TUBOLIT izolácia - trubica 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX	m	62,000		0,13	8,06	0,004
7	S/S20	2837741541	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG-A (120) ARC-0403 Armacell AZ FLEX	m	24,000		0,15	3,60	0,004
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII		242,59		19,10	261,69	0,010
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
8	731/A 3	733151202	Potrubie z rúrok medených polotvrdých D 15x1 mm	m	62,000	9,50		589,00	0,014
9	731/A 3	733151203	Potrubie z rúrok medených polotvrdých D 18x1 mm	m	62,000	10,88		674,56	0,018
10	731/A 3	733151204	Potrubie z rúrok medených polotvrdých D 22x1 mm	m	24,000	12,56		301,44	0,007
11	731/A 3	733191201	Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	m	148,000	0,40		59,20	
12	731/A 3	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	23,207	2,3300		54,0700	

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Vykurovanie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			1 678,27		0,00	1 678,27	0,040	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY								
13	731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,20			2,40		
14	731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	1,73			10,38		
15	731/A 4	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,473	2,1300			11,6600		
16	R/RE	73401	Termostatická hlavica HERZ mini 30x1,5	ks	21,000	5,26			110,46		
17	R/RE	73402	Regulačné šrobenie HERZ H 3000 DN15	ks	21,000	6,23			130,83		
18	S/S40	4223050300	Kohút vypúšťací guľový 1/2	ks	21,000			1,72	36,12		
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			265,73		36,12	301,85		
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
19	731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	21,000	0,40			8,40		
20	731/A 5	735159220	Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1500 mm	kus	21,000	5,26			110,46		
21	731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,949	4,1200			102,7900		
22	R/RE	HZS003	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	20,00			20,00		
23	R/RE	HZS007	Napustenie systému upravenou vodou	kpl	1,000	50,00			50,00		
24	S/S40	4845366640	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600X0800	kus	1,000			46,17	46,17	0,012	
25	S/S40	4845366660	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600X1000	kus	3,000			51,23	153,69	0,042	
26	S/S40	4845366680	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600X1200	kus	1,000			56,28	56,28	0,017	
27	S/S40	4845366710	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600X1500	kus	7,000			66,37	464,59	0,140	

Rozpočet Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Oravská Polhora / SO 01 Vykurovanie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
28	S/S40	4845366730	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1700	kus	1,000		72,86	72,86	0,022	
29	S/S40	4845375100	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1500	kus	8,000		82,97	663,76	0,280	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ		291,65		1 457,35	1 749,00	0,510	0,000
			Práce PSV		2 478,24		1 512,57	3 990,81	0,560	0,000
			SO 01 Vykurovanie		Celkom	2 478,24	1 512,57	3 990,81	0,560	0,000

Zadanie s výkazom výmer

Objekt: SO.01 Materská škola		Časť: Elektrická inštalácia nadstavba a stavebné úpravy MŠ p.č. 2618/4, s.č. 129, KU Oravská Polhora		Celková suma bez DPH: 6 658,6 €			
Spracoval: Ing. Jaroslav Zoššák		Druh dodávok					
P.Č.		Počet	MJ	Dodávka jednot.	Montáž jednot.	Dodávky SUM	Montáž SUM
	káble, vodiče						
1	kábel N2XH-J 2x1,5	90	m	0,43 €	0,45 €	38,70 €	40,50 €
2	kábel N2XH-J 3x1,5	290	m	0,51 €	0,45 €	147,90 €	130,50 €
3	kábel N2XH-J 5x1,5	115	m	0,81 €	0,45 €	93,15 €	51,75 €
4	kábel N2XH-J 3x2,5	320	m	0,76 €	0,45 €	243,20 €	144,00 €
5	kábel N2XH-J 5x2,5	5	m	1,24 €	0,53 €	6,20 €	2,65 €
6	kábel N2XH-J 5x4	10	m	2,03 €	0,60 €	20,30 €	6,00 €
7	kábel N2XH-J 5x16	43	m	9,80 €	0,60 €	421,40 €	25,80 €
8	vodič medený CHR 4 žltozelený	25	m	0,28 €	0,48 €	7,00 €	12,00 €
9	bezhalogénová chránička n20mm HFXP20	20	m	0,23 €	0,60 €	4,60 €	12,00 €
10	Rozbočovacia krabica na povrch, 8135, so svorkovnicou	3	ks	3,86 €	1,2 €	11,58 €	3,60 €
11	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V, biela s clonkami	9	ks	2,46 €	1,6 €	22,14 €	14,40 €
12	Zásuvka dvojnásobná, pod omietku, 16A/230V, biela s clonkami	26	ks	3,68 €	1,7 €	95,68 €	44,20 €
13	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V, IP44 s clonkami	4	ks	7,41 €	1,6 €	29,64 €	6,40 €
14	Vypínač rad. 1/0, pod omietku, IP44	5	ks	2,25 €	1,2 €	11,25 €	6,00 €
15	Vypínač rad. 1/0, pod omietku, IP20	1	ks	2,25 €	1,2 €	2,25 €	1,20 €
16	Vypínač rad. 5	13	ks	3,15 €	1,2 €	40,95 €	15,60 €
17	Vypínač rad. 6/0, pod omietku, IP20	4	ks	2,53 €	1,2 €	10,12 €	4,80 €
18	Vypínač rad. 1/0+1/0, pod omietku, IP20	1	ks	5,00 €	1,2 €	5,00 €	1,20 €
19	Vypínač rad. 7, pod omietku, IP20	1	ks	4,40 €	1,2 €	4,40 €	1,20 €
20	1 rámik	36	ks	0,55 €	0,3 €	19,80 €	10,80 €
21	2 rámik	8	ks	1,04 €	0,3 €	8,32 €	2,40 €
22	3 rámik	4	ks	1,61 €	0,3 €	6,44 €	1,20 €
23	spínač nástenný 32/3A, IP44	1	ks	15,12 €	5,20 €	15,12 €	5,20 €
24	A Svetidlo Greenlux LED Virgo Daisy 840 40W zapustené do podhladu	61	ks	20,00 €	5,00 €	1 220,00 €	305,00 €
25	B Svetidlo Greenlux LED90 VEGA 18W CW	3	ks	8,00 €	5,00 €	24,00 €	15,00 €
26	C LED Svetidlo so snímačom pohybu, IP43, 1x30W	1	ks	20,13 €	5,00 €	20,13 €	5,00 €
27	D Svetidlo Greenlux LED Virgo II 840 40W + hliníkový rám pre prísadenú montáž	2	ks	35,50 €	6,50 €	71,00 €	13,00 €

P.Č.	Druh dodávok	Počet	MJ	Dodávka jednot.	Montáž jednot.	Dodávky SUM	Montáž SUM
28	Nu = Núdzové svietidlo prísadené svietiace pri výpadku TIGER 230V 8W SA, 1 hod., IP22, autot	3	ks	21,27 €	3,50 €	63,81 €	10,50 €
29	Nuz = Núdzové svietidlo zapustené svietiace pri výpadku LOVATO P LVPO LED 230V, 3W	3	ks	21,27 €	3,50 €	63,81 €	10,50 €
30	Viečko prístrojovej krabice KPR68	30	ks	0,10 €	0,10 €	3,00 €	3,00 €
31	Prístrojová krabica KPR68 alebo KPR68/L1	90	ks	0,35 €	0,8 €	31,50 €	72,00 €
32	svorka Wago	105	ks	0,10 €	0,08 €	10,50 €	8,40 €
33	kábelová lišta LV40x40	50	m	0,96 €	2,10 €	48,00 €	105,00 €
	rozdávzač plastový zapustený 100M PR3 s príslušenstvom						
		1	ks	109,45 €	12,30 €	109,45 €	12,30 €
34	istič B16/3	1	ks	6,15 €	1,50 €	6,15 €	1,50 €
35	istič B16/1	1	ks	1,85 €	0,50 €	1,85 €	0,50 €
36	istič B6/1	1	ks	2,41 €	0,50 €	2,41 €	0,50 €
37	istič B10/1	14	ks	1,82 €	0,50 €	25,48 €	7,00 €
38	istič B10/3	1	ks	7,95 €	1,50 €	7,95 €	1,50 €
39	istič B25/3	1	ks	7,85 €	1,50 €	7,85 €	1,50 €
40	prúdový chránič 4/40/0,03 A	1	ks	21,27 €	2,30 €	21,27 €	2,30 €
41	Spínač ASN 63/3A	1	ks	16,06 €	2,30 €	16,06 €	2,30 €
42	prúdový chránič B16/2/0,03 A	15	ks	25,16 €	2,00 €	377,40 €	30,00 €
43	prúdový chránič B10/2/0,03 A	3	ks	31,00 €	2,00 €	93,00 €	6,00 €
44	prepät'ová ochrana B+C	1	ks	112,00 €	3,00 €	112,00 €	3,00 €
	komunikačné obvody signalizácia						
45	UTP kábel RJ45	200	m	0,23 €	0,25 €	46,00 €	50,00 €
46	Zásuvka jednonásobná komunikačná, pod omietku, RJ45, biela	5	ks	7,53 €	5,3 €	37,65 €	26,50 €
47	Router s príslušenstvom, nastavenoie, skúšky	1	ks	48,30 €	20,00 €	48,30 €	20,00 €
48	trubka FX32	150	m	0,60 €	0,55 €	90,00 €	82,50 €
	doplnenie rozvázzača RH, demontáž						
49	istič BD160/3	1	ks	118,45 €	5,00 €	118,45 €	5,00 €
50	poistkový odpojovač FH000/3	1	ks	66,70 €	2,30 €	66,70 €	2,30 €
51	podpät'ová spúšť SV BC-X230	1	ks	21,85 €	6,00 €	21,85 €	6,00 €
52	nožová poisťka 63A gG	3	ks	2,03 €	0,50 €	6,09 €	1,50 €
53	tláčítko STOP	1	ks	8,06 €	12,00 €	8,06 €	12,00 €
	bleskozvod a uzemňovač						
54	základ.zemnič FeZn 30x4mm	80	kg	1,00 €	0,70 €	80,00 €	56,00 €
55	vodič FeZn 10mm	20	kg	1,00 €	0,70 €	20,00 €	14,00 €
56	vodič AlMgSi 8mm	35	kg	3,68 €	0,80 €	128,80 €	28,00 €

